ЂУКОВИЋ РАДИВОЈЕ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
Рајка Митића 9
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11 Поштанска штедионица

KARIN KOMERC MD DOO

Живорада Петровића 8, Ветерник
ПИБ: 103726184
мат.бр. 20009233

Понуда за израду темеља портала стари тип
деоница станица Врбас

Број понуде 15/01/2024

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (РСД)
			А	Б
1.	Израда темеља портала у станици Врбас типа "РС". Позиција радова обухвата машински ископ рупе за темељ са ручном поправком са одглагањем материјала на страну, монтажа дрвене оплате према димензијама из пројектне документације и бетонирање темеља портала. Обрачун по комаду комплетно избетонираног темеља. Напомена: геометра за обележавање позиције темеља и бетон обезбеђује наручилац радова.	ком	1,00	43.800,00
2.	Израда темеља сидра у станици Врбас типа "А3". Позиција радова обухвата машински ископ рупе за темељ са ручном поправком са одглагањем материјала на страну, монтажа дрвене оплате према димензијама из пројектне документације и бетонирање темеља портала. Обрачун по комаду комплетно избетонираног темеља. Напомена: геометра за обележавање позиције темеља и бетон обезбеђује наручилац радова.	ком	1,00	41.200,00
3.	Израда темеља портала у станици Врбас типа "ЕРВ". Позиција радова обухвата машински ископ рупе за темељ са ручном поправком са одглагањем материјала на страну, монтажа дрвене оплате према димензијама из пројектне документације и бетонирање темеља портала. Обрачун по комаду комплетно избетонираног темеља. Напомена: геометра за обележавање позиције темеља и бетон обезбеђује наручилац радова.	kom	1,00	44.400,00
4.	Израда темеља портала у станици Врбас типа "ЕРС". Позиција радова обухвата машински ископ рупе за темељ са ручном поправком са одглагањем материјала на страну, монтажа дрвене оплате према димензијама из пројектне документације и бетонирање темеља портала. Обрачун по комаду комплетно избетонираног темеља. Напомена: геометра за обележавање позиције темеља и бетон обезбеђује наручилац радова.	kom	1,00	44.700,00

Напомена: количине су оквирне, фактурисаће се стварно изведени радови на основу овереног обрачунског листа грађевинске књиге.

ИЗВОЂАЧ

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

НАРУЧИЛАЦ